

Wyjaśnienie SIWZ

Data : 29.06.2018r.

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na :
**„Przebudowę drogi gminnej nr 117030N w miejscowości Morawa”
w przetargu nieograniczonym opublikowanym
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575719-N-2018,
w dniu 19.06.2018r.**

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax (089) 767 32 74
e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) wyjaśniam treść pytania skierowanego do Zamawiającego:

PYTANIE:

1. Zgodnie z załączoną opinią geotechniczną „wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa” oraz „odbioru dna wykopu winien dokonać uprawniony geolog”. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga prowadzenia obsługi robót przez geologa jeśli tak, to prosimy dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.
2. Zgodnie z zapisami SST warstwa podbudowy z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna SMA Wykonawca ma wykonać odcinek próbny po 500m² na każdą z warstw, czy Zamawiający faktycznie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych, jeśli tak to gdzie należy ująć ich koszty?
3. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie wyniesienia i stabilizację granicy pasa drogowego słupkami betonowymi, jeśli tak to prosimy o podanie ilości punktów.
4. Po wizji lokalnej stwierdzamy sąsiedztwo planowanej przebudowy z istniejącymi drzewami tzw. „aleja dębów”, czy Zamawiający planuje zabezpieczyć istniejącą zieleń na czas robót. Prosimy o określenie, po czyjej stronie byłoby ewentualne zabezpieczenie drzew, oraz w jaki sposób?
5. Według opisu pod ciąg pieszo-rowerowy należy wykonać podbudowę z KŁSM gr. 15 cm, zaś wg przekroju normalnego 20 cm, prosimy o sprecyzowanie.
6. W związku z późnym terminem wykonania zadania, a co się z tym wiąże wykonaniem oznakowania cienkowarstwowego, na które firmy wykonawcze po 31.10 nie udzielają

gwarancji, czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy gwarancji jakości na oznakowanie poziome jeśli tak to na jaki okres.

7. Czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy zamiast AC16P na AC22P?

ODPOWIEDŹ:

Ad.1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Opinii Geotechnicznej oraz projektu, odbiór dna wykopu winien być wykonany przez osobę uprawnioną, w tym przypadku geologa. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia dodatkowej pozycji kosztorysowej.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza rezygnację z odcinków próbnych przy spełnieniu parametrów jakościowych warstw określonych w SST.

Ad. 3

Zamawiający nie wymaga stabilizacji pasa drogowego słupkami betonowymi.

Ad. 4

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w tym drzew są zawarte w Decyzji Środowiskowej będącej częścią dokumentacji projektowej.

Ad. 5

Zamawiający informuje, iż pod ciąg pieszo-rowerowy należy wykonać podbudowę z KŁSM o gr. 15 cm.

Ad. 6

Zamawiający zakłada, że oznakowanie poziome zostanie wykonane w warunkach pogodowych umożliwiających zapewnienie jakości z uzyskaniem gwarancji.

Ad. 7

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy zamiast AC16P z AC22P.