

Przedmiar robót

Babiak 24

Budowa: **Wymiana pokrycia dachu z eternitu na dachówkę holenderkę**
Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek komunalny Babiak 24**
Lokalizacja: **Babiak 24 gm. Lidzbark Warmiński**

GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Krasińskiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 743.18.62.714, REG. 610742787

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Babiak 24		
1	Element	wymiana pokrycia dachu		
1.1	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,00	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m
				12,00
1.2	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,00	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	m
				8,00
1.3	KNR 45/1/2	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych, płyty i gąsiorzy nie nadające się do użytku, faliste - rozbiórka wraz z utylizacją		
	Wyliczenie ilości robót:			
		92,00	92,000000	
		RAZEM:	92,000000	m2
				92,00
1.4	KNR 401/414/2	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25 mm - przewidywane ok. 20% wymiany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		92,00*0,20	18,400000	
		RAZEM:	18,400000	m2
				18,40
1.5	KNR 401/413/2	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, nabicie desek 2-stronnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,00*3	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	m
				24,00
1.6	KNR 15/517/1	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii na deskowaniu dachu - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		92,00	92,000000	
		RAZEM:	92,000000	m2
				92,00
1.7	KNR 401/414/10	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, łączenie pod pokrycie dachówką ponad 16 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		92,00	92,000000	
		RAZEM:	92,000000	m2
				92,00
1.8	KNR 401/414/11	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deski czołowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,00+12,00	19,000000	
		RAZEM:	19,000000	m
				19,00
1.9	KNR 401/502/5	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej na sucho, dachówka holenderka zwykła dostarczona przez inwestora		
	Wyliczenie ilości robót:			
		92,00	92,000000	
		RAZEM:	92,000000	m2
				92,00
1.10	KNR 401/508/4	Oczyszczenie po rozbiórce dachówek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1804,0	1 804,000000	
		RAZEM:	1 804,000000	szt
				1 804,000
1.11	KNR 401/504/8 (1)	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, gąsiorów ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,00+3,00	13,000000	
		RAZEM:	13,000000	m
				13,00
1.12	NNRNKB 202/539/2	Pokrycie dachów dachówką, montaż pasów nadrynnowych - okapów z blachy ocynkowanej - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,00	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m
				12,00
1.13	KNR 401/416/1	Uzupełnienie łąt kominiarskich, łąty poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,00	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m
				6,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	KNR 401/524/5	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha ocynkowana, średnica 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,00	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m
				12,00
1.15	KNR 401/527/6	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, z blachy ocynkowanej, średnica 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	m
				8,00
1.16	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,00*8,00	96,000000	
		RAZEM:	96,000000	m2
				96,00
2	Element	przemurowanie kominów ponad dachem		
2.1	KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
	c			
		RAZEM:	2,000000	szt
				2,00
2.2	KNR 401/310/2 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5 m3/miejsce, cegła ceramiczna pełna		
	Wyliczenie ilości robót:			
	komin od strony drogi krajowej	0,95*0,40*2,20	0,836000	
	komin od strony podwórka	1,45*0,40*1,50	0,870000	
		RAZEM:	1,706000	m3
				1,71
2.3	KNR BC 4/519/3	Dodatki za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,90+0,38)*2*2,20	5,632000	
		(1,42+0,38)*2*1,50	5,400000	
		RAZEM:	11,032000	m2
				11,03
2.4	KNR 202/219/5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,55*1,10	0,605000	
		0,55*1,60	0,880000	
		RAZEM:	1,485000	m2
				1,49
2.5	KNR 401/531/4	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty dachówką holenderką, obróbka z blachy ocynkowanej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,70*0,70*2+1,80*0,70*2	3,500000	
		0,70*0,70*2+2,30*0,70*2	4,200000	
		RAZEM:	7,700000	m2
				7,70
2.6	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	szt
				12,00
2.7	KNR 404/901/5	Rynny drewniane do gruzu, wykonanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
				10,00
2.8	KNR 404/901/6	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
				10,00
2.9	KNR 404/901/7	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
				10,00
2.10	KNR 401/420/3	Wykonanie na dachu pomostów pochyłych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m2
				10,00
2.11	KNR 401/420/4	Wykonanie daszków zabezpieczających		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m2
				12,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.12	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,71	1,710000	
		RAZEM:	1,710000	m3
				1,71
2.13	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,71	1,710000	
		RAZEM:	1,710000	m3
				1,71