

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	RUNOWO 24		
1	Element	Remont kominów		
1.1	KNR 404/901/5	Rynny drewniane do gruzu, wykonanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
				10,00
1.2	KNR 404/901/6	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
				10,00
1.3	KNR 404/901/7	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
				10,00
1.4	KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt
				4,00
1.5	KNR 401/419/3	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,00
1.6	KNR 202/1611/3 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8 m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	kolumna
				5,00
1.7	KNR 202/1611/9 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie, daszki ochronne nad wejściami, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,00*3,00	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m2
				12,00
1.8	KNR 401/420/4	Wykonanie daszków zabezpieczających		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,50*2,50+2,50*4,00	16,250000	
		RAZEM:	16,250000	m2
				16,25
1.9	KNR 401/310/5	Przewody kominowe - sprawdzenie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14,00*17	238,000000	
		RAZEM:	238,000000	m
				238,00
1.10	KNR 401/310/6	Przewody kominowe - odgruzowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00*17	17,000000	
		RAZEM:	17,000000	m
				17,00
1.11	KNR 401/310/2 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5 m3/miejsce		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,40*2,00*14,50+0,40*0,70*3,0 0+2*0,40*1,10*1,35+0,40*0,75* 1,35	14,033000	
		RAZEM:	14,033000	m3
				14,03

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.12	KNNR 2/308/2	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,50	14,500000	
		RAZEM:	14,500000	m
				14,50
1.13	KNR 916/105/2	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, obwód kanału 1000 mm - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,50*0,68	9,860000	
		RAZEM:	9,860000	m2
				9,86
1.14	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		100	100,000000	
		RAZEM:	100,000000	m2
				100,00
1.15	KNR 202/923/1	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(0,40+2,00)*2*14,50+(0,70+0,40)*2*3,00+(1,10+0,40)*2*1,35*2+(0,40+0,75)*2*1,35$	87,405000	
		RAZEM:	87,405000	m2
				87,41
1.16	KNR 202/219/5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,60*2,20+0,60*0,90+(0,60*1,30)*2+(0,60*0,95)*2$	4,560000	
		RAZEM:	4,560000	m2
				4,56
1.17	KNR 1901/707/2 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, ściany ceramiczne, do 5 m2, wapno suchogaszzone		
		Wyliczenie ilości robót:		
		87,41*1,2	104,892000	
		RAZEM:	104,892000	m2
				104,89
1.18	DC 19/522/1	Szpachlowanie tynków renowacyjnych - grubość warstwy szpachli 1 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		104,89*1,2	125,868000	
		RAZEM:	125,868000	m2
				125,87
1.19	DC 19/522/2	Szpachlowanie tynków renowacyjnych - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy szpachli		
		Wyliczenie ilości robót:		
		125,87	125,870000	
		RAZEM:	125,870000	m2
				125,87
1.20	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30	30,000000	
		RAZEM:	30,000000	szt
				30,00
1.21	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		125,87	125,870000	
		RAZEM:	125,870000	m2
				125,87
1.22	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		125,87	125,870000	
		RAZEM:	125,870000	m2
				125,87

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.23	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,25 \cdot (2 \cdot 0,40 + 2 \cdot 2,00 \cdot 1,41) + 0,25 \cdot (2 \cdot 0,40 + 2 \cdot 0,70 \cdot 1,40) + 2 \cdot 0,25 \cdot (2 \cdot 0,40 \cdot 1,41 + 2 \cdot 1,10) + (2 \cdot 0,40 + 2 \cdot 0,75 \cdot 1,41) \cdot 0,25$		
		RAZEM:	4,692750	
			m2	4,69
1.24	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,35 \cdot (0,40 \cdot 2 + 2,00 \cdot 2 \cdot 1,41) + 0,35 \cdot (2 \cdot 0,40 + 2 \cdot 0,70 \cdot 1,41) + 2 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 0,40 \cdot 1,41 + 2 \cdot 1,10) + (2 \cdot 0,40 + 2 \cdot 0,75 \cdot 1,41) \cdot 0,35$		
		RAZEM:	6,574750	
			m2	6,57
1.25	KNR 15/526/1	Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,80 \cdot 4$	3,200000	
		RAZEM:	3,200000	
			m	3,20
1.26	KNNR 2/1105/2	Właz dachowy 0,80*0,80		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,64$	0,640000	
		RAZEM:	0,640000	
			m2	0,64
1.27	KNR 401/416/1	Uzupełnienie ław kominiarskich, ławy poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$11,00$	11,000000	
		RAZEM:	11,000000	
			m	11,00
1.28	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$14,03$	14,030000	
		RAZEM:	14,030000	
			m3	14,03
1.29	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$14,03$	14,030000	
		RAZEM:	14,030000	
			m3	14,03