

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Remont drogi gminnej publicznej nr 117021 N Wielochowo - Koniewo		
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi 66-75 cm - analogia, koparka kołowa 0,60 m3 - WYRYWANIE PNI ZA POMOCĄ KOPARKI KOŁOWEJ 13-16 ton	szt	19
1.2	Wywożenie na odległość do 2 km karpiny	mp	27,360
1.3	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III - analogia, koparka podsiębierna kołowa 0,60 m3 - UZUPEŁNIENIE MIEJSC PO WYRWANYCH KARCZACH PRZY UŻYCIU KOPARKI KOŁOWEJ 13-16 ton	m3	27,360
2	Roboty ziemne		
2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III - ZBIERANIE POBOCZY STRONA LEWA PRZY UŻYCIU KOPARKI KOŁOWEJ 10-13 ton	m3	2 088,000
2.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III - ZBIERANIE POBOCZY STRONA PRAWA PRZY UŻYCIU KOPARKI KOŁOWEJ 13-16 ton	m3	2 088,000
2.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III - WYKONANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH STRONA LEWA PRZY UŻYCIU KOPARKI KOŁOWEJ 13-16 ton	m3	1 631,250
2.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III - WYKONANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH STRONA PRAWA PRZY UŻYCIU KOPARKI KOŁOWEJ 13-16 ton	m3	1 631,250
2.5	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III - MIEJSCOWA WYMIANA GRUNTU PRZY UŻYCIU KOPARKI KOŁOWEJ 13-16 ton	m3	1 400
2.6	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii III, spycharka 75KM - analogia, koparka podsiębierna kołowa 0,60 m3, - WYKONANIE PODBUDOWY W MIEJSCACH WYMIANY GRUNTU PRZY UŻYCIU KOPARKI KOŁOWEJ 10-13 ton	m3	1 120,000
3	Roboty ziemne - montaż przepustów		
3.1	Montaż przepustów z rur PCW - wykop otwarty mechaniczny, kategoria gruntu III-IV, głębokość ułożenia rury do 0.8 m - PRZY UŻYCIU KOPARKI KOŁOWEJ 13-16 ton	m	84
4	Roboty drogowe - żwirowanie		
4.1	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - NAWIERZCHNIA JEZDNI - DOWÓZ ŻWIRU FRAKCJI 16 - 31,5 mm	m2	13 050,000
4.2	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - NAWIERZCHNIA JEZDNI - DOWÓZ ŻWIRU FRAKCJI 16 - 31,5 mm Krotność=2	m2	13 050,000
4.3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - WYMIANA GRUNTU - DOWÓZ ŻWIRU FRAKCJI 16 - 31,5 mm	m2	1 300,000
4.4	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - WYMIANA GRUNTU - DOWÓZ ŻWIRU FRAKCJI 16 - 31,5 mm Krotność=5	m2	1 300,000
5	Roboty drogowe - wykonanie poboczy żwirowych		
5.1	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - NAWIERZCHNIA POBOCZY - DOWÓZ ŻWIRU FRAKCJI 16 - 31,5 mm	m2	5 220,000
5.2	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - NAWIERZCHNIA POBOCZY - DOWÓZ ŻWIRU FRAKCJI 16 - 31,5 mm Krotność=4	m2	5 220,000
6	Roboty załadunkowe - załadunek materiału do wykonania podbudowy		
6.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III - ZAŁADUNEK MATERIAŁU KOPARKĄ KOŁOWĄ 10-13 ton	m3	3 210,000
6.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III - ZAŁADUNEK MATERIAŁU - KOPARKĄ KOŁOWĄ 13-16 ton	m3	1 120,000
7	Roboty wykończeniowe - plantowanie ziemi z wykopów		
7.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III - analogia, koparka kołowa 0,60 m3, plantowanie urobku - PLANTOWANIE UROBKU KOPARKĄ KOŁOWĄ 10-13 ton	m3	8 738,500